



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน(คสล.) ๑ ชั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ มีความประสงค์ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน(คสล.) ๑ ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ที่ ๒๕๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๒,๖๔๑,๖๘๘.๔๙ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบเก้าสตางค์) จึงประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ และประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกอบกับคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเวียงชัย พิมพ์วาทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ที่ ๗๒๓๐๓/๗๗๒

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลขออนุมัติเห็นชอบการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ที่ ๒๕๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (คสล.) ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮกำหนด ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มีรายชื่อดังนี้

๑.นายเอกอคม ดอนธงขวา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒.นายพงศ์ปณต แสงงาม	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายวัชรินทร์ เรืองศรี	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ

โดยรายละเอียดโครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (คสล.) ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๔๑,๖๘๘.๔๙ - บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบเก้าสตางค์) จำนวนงวดงาน...สาม...งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒๕ กอปรกับประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการ และเพื่อปฏิบัติตามหนังสือสั่งการคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสตภาครัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเอกอคม ดอนธงขวา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงศ์ปณต แสงงาม)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

/๒ ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง....

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

- ☒ เห็นชอบ.....
☐ ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเอกอาคม ดอนธงขวา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

- ☒ เห็นชอบ.....
☐ ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร นิตศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

- ☒ เห็นชอบ.....
☐ ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมณฑริยา นาผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

- ☒ อนุมัติ.....
☐ ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเวียงชัย พิมพ์วาปี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน(คส.ล.)1 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(ค.ส.ล.) 1 ชั้น

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,100,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 2,641,688.49 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เอกอัครม ดอนธงขวา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วิษรินทร์ เรืองศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

7.3 พงศ์ปณต แสงงาม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน(คสส.)1 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(ค.ส.ล.) 1 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองไฮ อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงาน (ค.ส.ล.) 1 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 2,239,822.49 บาท	2,239,822.49	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	401,866.00	
สรุป	ราคากลาง	2,641,688.49	
	ราคากลาง (..... ส่องล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบบาทเก้าสตางค์)		

เอกอาคม ดอนธงขวา

13 มิถุนายน 2568 13:26:42

(นายเอกอาคม ดอนธงขวา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพงศ์ปณต แสงงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน(คสส.)1 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(ค.ส.ล.) 1 ชั้น					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองไฮ	อำเภอ	เมืองอุดรธานี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มิถุนายน 2568				

(เอกอัครม ดอนรงขวา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วชิรินทร์ เรืองศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(พงศ์ปณต แสงงาม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมณฑริยา นามล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

(นายเวียงชัย ทิมพวาปี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

เอกอัครม ดอนรงขวา

13 มิถุนายน 2568 13:26:42

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงาน (ค.ส.ล.) 1 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน(ค.ส.ล.)1 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(ค.ส.ล.) 1 ชั้น ตำบล หนองไฮ อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 18 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงาน (ค.ส.ล.) 1 ชั้น	1,715,681.73	1.3055	2,239,822.49	
รวมค่าก่อสร้าง				2,239,822.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 250.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,959.28 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,239,822.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

(นายเอกอาคม ดอนธงขวา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพงศ์ปณต แสงงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

เอกอาคม ดอนธงขวา

13 มิถุนายน 2568 13:25:16

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน(คสส.)1 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(ค.ส.ล.) 1 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองไฮ อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 18 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2568

(วชิรินทร์ เรืองศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(เอกอาคม ดอนธงขวา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พงศ์ปณต แสงงาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมณฑริยา นามล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

(นายเวียงชัย พิมพ์วาปี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงาน (ค.ส.ล.) 1 ชั้น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน(ค.ส.ล.)1 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(ค.ส.ล.) 1 ชั้น
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคารเดิม		รวม					64,223.50	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					627,140.05	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					885,639.68	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					24,916.09	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,715,681.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกอัครม โดนธงขวา

13 มิถุนายน 2568 13:18:30

(นายเอกอัครม โดนธงขวา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางอภิญญา สดงาม)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงาน (ค.ส.ล.) 1 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน(คส.ล.)1 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(ค.ส.ล.) 1 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					113,762.41	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,715,681.73	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,715,681.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกอัครม ดอนธงขวา

13 มิถุนายน 2568 13:18:30

(นายเอกอัครม ดอนธงขวา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพงศ์ปณต แสงงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคารเดิม								
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	27.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	16,200.00	16,200.00	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	300.000	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	18,000.00	18,000.00	
	- งานรื้อถอนวัสดุฝัง(ลอนคู่หรือใกล้เคียง)	300.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	7,500.00	7,500.00	
	- งานรื้อถอนผ้าโครงคร่าว ที-บาร์	96.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,400.00	2,400.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	280.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	11,200.00	11,200.00	
	- งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	6.150	ตร.ม.	0.00	0.00	150.00	922.50	922.50	
	- งานรื้อถอนประตูไม้, ฝ้าฉัพร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว)	4.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	320.00	320.00	
	- งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	6.240	ตร.ม.	0.00	0.00	150.00	936.00	936.00	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ	1.000	ชุด	0.00	0.00	115.00	115.00	115.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์(โถส้วม, อ่างล้างหน้า)	4.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	720.00	720.00	
	- งานรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้า	15.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	450.00	450.00	

เอกอาคม ดอนธงขวา

13 มิถุนายน 2568 13:18:30

(นายเอกอาคม ดอนธงขวา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพงศ์ปณต แสงงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- งานรื้อถอนบ่อเกรอะ	6.000	เมตร	0.00	0.00	160.00	960.00	960.00	
	- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	0.00	0.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	
	รวมค่างานรื้อถอนอาคารเดิม	-	-	0.00	0.00	3,115.00	64,223.50	64,223.50	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินถม	51.000	ลบ.ม.	70.00	3,570.00	112.00	5,712.00	9,282.00	
	- งานชุดหลุมฐานรากและถมคืบ	70.880	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	11,907.84	11,907.84	
	- งานทรายถมปรับระดับ	2.000	ลบ.ม.	364.49	728.98	112.00	224.00	952.98	
	- งานคอนกรีตหยาบ	2.000	ลบ.ม.	1,850.47	3,700.94	426.00	852.00	4,552.94	
	- ไม้แบบ	350.000	ตร.ม.	152.58	53,403.00	121.00	42,350.00	95,753.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	.386	ตัน	27,967.29	10,795.37	4,400.00	1,698.40	12,493.77	

เอกอัครราชทูต ดอนธงชา
13 มิถุนายน 2568 13:18:30

(นายเอกอัครราชทูต ดอนธงชา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพงศ์ปณต แสงงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายเชวรินทร์ เรืองศรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 9 มม.	.756	ตัน	27,757.01	20,984.29	4,400.00	3,326.40	24,310.69	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 คก. 12 มม.ยาว 10 เมตร	1.512	ตัน	25,093.46	37,941.31	3,600.00	5,443.20	43,384.51	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 คก. 20 มม.ยาว 10 เมตร	1.266	ตัน	24,429.91	30,928.26	3,100.00	3,924.60	34,852.86	
	- ตะปู	5.000	กิโลกรัม (นน.สุทธิ)	654.21	3,271.05	0.00	0.00	3,271.05	
	- ลวดผูกเหล็ก	81.000	กก.	51.40	4,163.40	0.00	0.00	4,163.40	
	งานโครงเหล็กหลังคา								
	- เหล็กกล่อง(SQUARE PIPE) ขนาด 50x50 มม.หนา 2.3 มม.ยาว 6.00 เมตร(หนัก 20.04	60.120	กก.	25.10	1,509.01	10.00	601.20	2,110.21	
	- เหล็กกล่อง(RECTANGURAL PIPE) ขนาด 100x50 มม.หนา 2.3 มม.ยาว 6.00 เมตร/ท่อน (หนัก 30.84 กก./ท่อน)	3,238.200	กก.	23.96	77,587.27	10.00	32,382.00	109,969.27	

เอกอัครราชทูต ดอนจงชวา

13 มิถุนายน 2568 13:18:30

(นายเอกอัครราชทูต ดอนจงชวา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพงศ์คณิต แสงงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง(RECTANGURAL PIPE) ขนาด 125x50 มม.หนา 2.3 มม.ยาว 6.00 เมตร/ท่อน (หนัก 33.30 กก./ท่อน)	233.100	กก.	22.65	5,279.71	10.00	2,331.00	7,610.71	
	- แผ่นเพลทเหล็กเจาะรู ขนาด 200x200x12 มม.	22.000	แผ่น	328.97	7,237.34	0.00	0.00	7,237.34	
	- j-bolt Ø 12 mm.	100.000	ชุด	68.22	6,822.00	0.00	0.00	6,822.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	147.000	ตร.ม.	41.87	6,154.89	35.00	5,145.00	11,299.89	
	งานพื้น								
	- งานพื้นสำเร็จรูป แบบตัน รับน้ำหนักปลอดภัย 300 กก./ตร.ม.	219.000	ตร.ม.	289.50	63,400.50	25.00	5,475.00	68,875.50	
	- งานคอนกรีตสำเร็จรูป 240 กก./ตร.ชม. (รูปลูกบาศก์) (เทพื้นหน้าพื้นสำเร็จรูป)	11.000	ลบ.ม.	2,359.24	25,951.64	419.00	4,609.00	30,560.64	
	- ตะแกรงเหล็ก Wire mesh 4 มม.ขนาด 0.20x0.20 มม.	226.000	ตร.ม.	24.57	5,552.82	5.00	1,130.00	6,682.82	
	- งานคอนกรีตสำเร็จรูป 180 กก./ตร.ชม. (รูปลูกบาศก์) เทพื้นปรับระดับลาดเอียง(ฟุตบอล)	7.000	ลบ.ม.	2,285.61	15,999.27	327.00	2,289.00	18,288.27	

เอกอัครม ดอนธงขวา

13 มิถุนายน 2568 13:18:30

(นายเอกอัครม ดอนธงขวา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพงศ์ปณต แสงงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานคอนกรีตสำเร็จรูป 240 กก./ตร.ชม. (รูปลูกบาศก์) โครงสร้าง	39.000	ลบ.ม.	2,359.24	92,010.36	532.00	20,748.00	112,758.36	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	116,219.75	476,991.41	17,812.00	150,148.64	627,140.05	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเหล็กกรีดลอน(Metal sheet) หนา 0.35 มม.	401.250	ตร.ม.	105.00	42,131.25	70.00	28,087.50	70,218.75	
	- แผ่นครอบเมทัลชีท(Flashing)	82.400	เมตร	147.00	12,112.80	50.00	4,120.00	16,232.80	
	- สกรูหรืออุปกรณ์ยึดแผ่นเมทัลชีท	10.000	กล่อง	275.70	2,757.00	0.00	0.00	2,757.00	
	- วัสดุตกแต่ง ซี-ชาแนล ขนาด 30x300 ซม. พร้อมสกรู	18.000	ท่อน	691.00	12,438.00	135.00	2,430.00	14,868.00	
	- รางน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	26.000	เมตร	198.00	5,148.00	25.00	650.00	5,798.00	

เอกอัครราชทูต

13 มิถุนายน 2568 13:18:30

(นายเอกอัครราชทูต ดอนธงชา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพงศ์ปณต แสงงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง(SQUARE PIPE) ขนาด 50x50 มม.หนา 2.3 มม.ยาว 6.00 เมตร/ท่อน (หนัก 20.04 กก./ท่อน) โครงเหล็กทรงน้ำฝน	220.440	กก.	25.10	5,533.04	10.00	2,204.40	7,737.44	
	- ท่อน้ำลงสังกะสี	6.000	ม.	138.00	828.00	25.00	150.00	978.00	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ชนิดมีฟลอยด์ ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	219.320	ตร.ม.	183.29	40,199.16	75.00	16,449.00	56,648.16	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม.ชนิดมีฟลอยด์ ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	24.500	ตร.ม.	215.29	5,274.60	75.00	1,837.50	7,112.10	
	- ฝ้าชายคาไม้ฝ้าบังใบ เสารองรับ 4 นิ้ว ทาสีน้ำตาล โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	69.000	ตร.ม.	429.63	29,644.47	75.00	5,175.00	34,819.47	
	งานผนังก่อฉาบ								
	- งานผนังก่ออิฐมวลเบา	191.000	ตร.ม.	235.04	44,892.64	56.00	10,696.00	55,588.64	
	- งานผนังก่ออิฐมวลเบา หนาครึ่งแผ่น	76.320	ตร.ม.	268.14	20,464.44	94.00	7,174.08	27,638.52	

เอกอัครราชทูต

13 มิถุนายน 2568 13:18:30

(นายเอกอัครราชทูต
ผู้อำนวยการกองช่าง)

(นายพงศ์ปณต แสงงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.	152.400	ม.	62.78	9,567.67	46.00	7,010.40	16,578.07	
	- งานฉาบปูนเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา(ภายใน)	191.000	ตร.ม.	33.28	6,356.48	87.00	16,617.00	22,973.48	
	- งานฉาบปูนเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา(ภายนอก)	191.000	ตร.ม.	33.28	6,356.48	95.00	18,145.00	24,501.48	
	- งานฉาบปูนเรียบ สำหรับอิฐมวล	150.000	ตร.ม.	81.31	12,196.50	87.00	13,050.00	25,246.50	
	งานตกแต่งผิวผนังและพื้น								
	- งานผนังบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12x12 นิ้ว	61.000	ตร.ม.	203.27	12,399.47	174.00	10,614.00	23,013.47	
	- งานผนังบุกระเบื้องผนังภายนอก ขนาด 6x24x0.7 ซม.	16.800	ตร.ม.	654.95	11,003.16	166.00	2,788.80	13,791.96	
	- งานผนังและเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้ากรุแผ่นหินแกรนิต สีดำ	5.450	ตร.ม.	3,015.82	16,436.21	265.00	1,444.25	17,880.46	
	- ผนังไม้ฝาบังใบ เสาช่อง 4 นิ้ว ทาสีน้ำตาล โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	4.500	ตร.ม.	394.67	1,776.01	75.00	337.50	2,113.51	

เอกอัครม ดอนธงขวา

13 มิถุนายน 2568 13:18:30

(นายเอกอัครม ดอนธงขวา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

พ. ๒๓
(นายพงศ์บัณฑิต แสงงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

๑.๑๒๓
(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ครอบชุด	5.000	ชุด	7,943.92	39,719.60	800.00	4,000.00	43,719.60	
	- พื้นผิวขัดหยาบ(ฟุตบอล)	70.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,100.00	2,100.00	
	- ซิตรองลายก้างปลา	2.200	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	99.00	99.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม	20.000	เมตร	194.85	3,897.00	42.00	840.00	4,737.00	
	- ราวจับสแตนเลส	5.000	เมตร	1,267.77	6,338.85	0.00	0.00	6,338.85	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 60x60 ซม.ผิวมัน	219.000	ตร.ม.	346.47	75,876.93	174.00	38,106.00	113,982.93	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 40x40 ซม.ผิวหยาบ(บันได,ทางเข้า)	23.000	ตร.ม.	331.29	7,619.67	158.00	3,634.00	11,253.67	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม.ผิวหยาบ(ห้องน้ำ)	24.000	ตร.ม.	249.65	5,991.60	158.00	3,792.00	9,783.60	
	งานประติ - หน้าต่าง ช่องแสงต่างๆ								
	- ประตู D1 (ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมสีดำพร้อมช่องแสง)	1.000	ชุด	14,688.00	14,688.00	0.00	0.00	14,688.00	

เอกอัครราชทูต

13 มิถุนายน 2568 13:18:30

(นายเอกอัครราชทูต
ผู้อำนวยการกองช่าง)

(นายพงษ์ศักดิ์ แสงงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู D2 (ประตูบานเปิดคู่ลูมิเนียมสีดำพร้อมช่องแสง)	1.000	ชุด	10,032.00	10,032.00	0.00	0.00	10,032.00	
	- ประตู D3 (ประตูบานเลื่อนเดี่ยวลูมิเนียมสีดำ)	1.000	ชุด	8,602.00	8,602.00	0.00	0.00	8,602.00	
	- ประตู D4 (ประตูบานไม้ช่องเกล็ด)	2.000	ชุด	3,040.96	6,081.92	105.00	210.00	6,291.92	
	- ประตู D5 (ประตูบานไม้ทึบ)	1.000	ชุด	3,131.06	3,131.06	105.00	105.00	3,236.06	
	- หน้าต่าง W1 (หน้าต่างบานเลื่อนคู่ลูมิเนียมสีดำพร้อมช่องแสง)	8.000	ชุด	8,820.00	70,560.00	0.00	0.00	70,560.00	
	- หน้าต่าง W2 (หน้าต่างบานกระทุ้งลูมิเนียมสีดำ 2 ช่อง)	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- หน้าต่าง W3 (หน้าต่างบานกระทุ้งลูมิเนียมสีดำ 3 ช่อง)	1.000	ชุด	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถส้วมชักโครก สุขภัณฑ์ขึ้นเดียวกดข้าง (น้ำ >4.5L)	5.000	ชุด	4,663.00	23,315.00	450.00	2,250.00	25,565.00	

เอกอัครราชทูต

13 มิถุนายน 2568 13:18:30

(นายเอกอัครราชทูต ดอนจงชา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพงศ์ปณต แสงงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สตอปวาล์ว 2	5.000	อัน	138.31	691.55	35.00	175.00	866.55	
	ทาง(สำหรับสายฉีดชำระและหมอน้ำส้วม)								
	- สายฉีดชำระชนิดโครเมียม	5.000	ชุด	185.00	925.00	70.00	350.00	1,275.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์	4.000	อัน	1,373.00	5,492.00	450.00	1,800.00	7,292.00	
	-	4.000	ชุด	633.64	2,534.56	0.00	0.00	2,534.56	
	ชุดก๊อกอ่างล้างหน้า,สายน้ำดี,สะดืออ่างและชุดท่อน้ำ								
	- กระจกเงา ขนาด 1.00x1.80 ม. หน้า 5	38.700	ตร.ฟ.	330.00	12,771.00	10.00	387.00	13,158.00	
	มม.กรอบอลูมิเนียม								
	- ตะแกรงดักกลิ่นชนิดกันแมลง	2.000	อัน	271.02	542.04	75.00	150.00	692.04	
	- โถปัสสาวะชายชนิดแขวน	2.000	อัน	962.61	1,925.22	450.00	900.00	2,825.22	
	- ชุดפלשวาล์วและชุดท่อน้ำทั้ง	2.000	ชุด	498.00	996.00	70.00	140.00	1,136.00	
	สำหรับโถปัสสาวะชาย								
	- ที่ใส่กระดาษชำระ(ในแต่ละห้องส้วม)	5.000	อัน	183.00	915.00	70.00	350.00	1,265.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ(บริเวณอ่างล้างหน้า)	2.000	อัน	188.00	376.00	70.00	140.00	516.00	

เอกอัครราชทูต ดอนจงชวา

13 มิถุนายน 2568 13:18:30

(นายเอกอัครราชทูต ดอนจงชวา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพงศ์ปณต แสงงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานทาสี								
	- งานสีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาภายใน	280.000	ตร.ม.	47.33	13,252.40	30.00	8,400.00	21,652.40	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาภายนอก	191.000	ตร.ม.	53.87	10,289.17	34.00	6,494.00	16,783.17	
	- งานทาสีย้อมไม้	230.000	ตร.ม.	67.21	15,458.30	50.00	11,500.00	26,958.30	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	86,832.51	650,737.25	5,166.00	234,902.43	885,639.68	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานท่อโสโครก สำหรับห้องส้วม								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว สีฟ้า	28.000	ม.	154.20	4,317.60	100.00	2,800.00	7,117.60	
	- ข้องอ 45 องศา ขนาด 4 นิ้ว	10.000	อัน	117.75	1,177.50	37.00	370.00	1,547.50	
	- ข้อต่อสามทางทึบวาย ขนาด 4 นิ้ว	5.000	อัน	260.75	1,303.75	83.00	415.00	1,718.75	
	- ข้อต่อตรง ขนาด 4 นิ้ว	6.000	อัน	54.20	325.20	17.00	102.00	427.20	
	- คลื่นเอวท์ ขนาด 4 นิ้ว	2.000	อัน	184.11	368.22	59.00	118.00	486.22	

เอกอัครม ดอนธงขวา

13 มิถุนายน 2568 13:18:30

(นายเอกอัครม ดอนธงขวา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นพ. ๒๓
(นายพงศ์ปณต แสงงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ว. ๒๐๒๖
(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แสงเกอร์ ขนาด 4 นิ้ว	5.000	ชุด	37.38	186.90	12.00	60.00	246.90	
	- เกสียวสตัด 5/8 นิ้ว	5.000	ชุด	120.56	602.80	6.00	30.00	632.80	
	งานระบบท่อน้ำทิ้งทั่วไป								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว สีฟ้า	24.000	ม.	41.35	992.40	40.00	960.00	1,952.40	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว สีฟ้า	12.000	ม.	102.10	1,225.20	75.00	900.00	2,125.20	
	- ข้อต่อสามทางทึววย ขนาด 3x2 นิ้ว	2.000	อัน	121.49	242.98	39.00	78.00	320.98	
	- ข้อต่อ 45 องศา ขนาด 2 นิ้ว	4.000	อัน	17.75	71.00	5.00	20.00	91.00	
	- ข้อต่อตรง ขนาด 2 นิ้ว	6.000	อัน	24.30	145.80	7.00	42.00	187.80	
	- ข้อต่อ 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว	8.000	อัน	36.45	291.60	11.00	88.00	379.60	
	- ข้อต่อ 45 องศา ขนาด 3 นิ้ว	2.000	อัน	53.00	106.00	15.00	30.00	136.00	
	- ข้อต่อตรง ขนาด 3 นิ้ว	4.000	อัน	43.00	172.00	19.00	76.00	248.00	
	- คลื่นเอ้าท์ ขนาด 3 นิ้ว	1.000	อัน	163.00	163.00	48.00	48.00	211.00	
	- แสงเกอร์ ขนาด 2 นิ้ว	8.000	ชุด	29.00	232.00	8.00	64.00	296.00	

เอกอัครม ดอนรงขวา

13 มิถุนายน 2568 13:18:30

(นายเอกอัครม ดอนรงขวา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพงศ์ปณต แสงงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เกลียวสตัด 5/8 นิ้ว	8.000	ชุด	120.56	964.48	6.00	48.00	1,012.48	
	- น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 1,000 กรัม	1.000	กระป๋อง	427.00	427.00	0.00	0.00	427.00	
	งานระบบท่อประปา								
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 3/4 นิ้ว สีฟ้า	20.000	ม.	14.72	294.40	30.00	600.00	894.40	
	- บอลวาล์ว พีวีซี ขนาด 3/4 นิ้ว	2.000	อัน	42.00	84.00	52.00	104.00	188.00	
	- ข้อต่อตรง ขนาด 3/4 นิ้ว	12.000	อัน	5.00	60.00	1.50	18.00	78.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า	20.000	ม.	29.75	595.00	30.00	600.00	1,195.00	
	- ข้อต่อลด 1 1/2 x 3/4 นิ้ว	2.000	อัน	17.00	34.00	5.00	10.00	44.00	
	- ก๊อกลานม 1/2 นิ้ว	2.000	อัน	147.66	295.32	47.00	94.00	389.32	
	- แสงเกอร์ ขนาด 3/4 นิ้ว	8.000	ชุด	22.50	180.00	6.00	48.00	228.00	
	- เกลียวสตัด 5/8 นิ้ว	8.000	ชุด	120.56	964.48	38.00	304.00	1,268.48	
	- บอลวาล์ว พีวีซี ขนาด 1 1/2 นิ้ว	1.000	อัน	145.79	145.79	16.00	16.00	161.79	
	- ถังดับเพลิงเคมี 15 ปอนด์	1.000	ถัง	904.67	904.67	0.00	0.00	904.67	

เอกอัครม ดอนธงขวา

13 มิถุนายน 2568 13:18:30

(นายเอกอัครม ดอนธงขวา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพงศ์ปณต แสงงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	3,557.60	16,873.09	812.50	8,043.00	24,916.09	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC สีเหลือง ขนาด DIA. 3/4 นิ้ว	539.000	เมตร	26.16	14,100.24	0.00	0.00	14,100.24	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 ตร.มม.	282.000	เมตร	8.00	2,256.00	5.00	1,410.00	3,666.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม.	419.000	เมตร	11.96	5,011.24	7.00	2,933.00	7,944.24	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x4 ตร.มม.	623.000	เมตร	19.43	12,104.89	10.00	6,230.00	18,334.89	
	- สายไฟฟ้า THW-A ขนาด 1x25 ตร.มม.	320.000	เมตร	17.47	5,590.40	25.00	8,000.00	13,590.40	
	- บล็อกฝังพลาสติก ขนาด 2x4 นิ้ว	31.000	อัน	7.00	217.00	0.00	0.00	217.00	
	- สวิตช์ทางเดียว 16A 250V	21.000	อัน	17.75	372.75	0.00	0.00	372.75	
	- เต้ารับมีกราวด์ เสียบบางกลมแบน 16A 250V	15.000	อัน	128.97	1,934.55	0.00	0.00	1,934.55	
	- โคมตะแกรงอลูมิเนียมติดลอย LED - T8 2x18W	21.000	ชุด	820.50	17,230.50	115.00	2,415.00	19,645.50	

เอกอัครม ดอนธงขวา

13 มิถุนายน 2568 13:18:30

(นายเอกอัครม ดอนธงขวา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพงศ์ปณต แสงงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไพคาวนไลน์ติดลอยทรงเหลี่ยม 6 นิ้ว	12.000	ชุด	279.43	3,353.16	115.00	1,380.00	4,733.16	
	- กล่องพักสายไฟ ขนาด 4x4 นิ้ว	39.000	อัน	40.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	
	- ตู้ DB มี MAIN-Breaker 3P-125A(1 ชุด),Sub-Breaker 3P-60A(2 ชุด)และชุดเพิ่มป้องกันไฟตก	1.000	ตู้	7,934.00	7,934.00	2,370.00	2,370.00	10,304.00	
	- ตู้ LP1 ชนิด 20 ช่อง(ตู้เปล่า)	1.000	ตู้	2,381.00	2,381.00	714.00	714.00	3,095.00	
	- ตู้ LP2 ชนิด 6 ช่อง(ตู้เปล่า)	1.000	ตู้	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20A	12.000	อัน	63.00	756.00	0.00	0.00	756.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 30A	7.000	อัน	63.00	441.00	0.00	0.00	441.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 40A	7.000	อัน	271.00	1,897.00	0.00	0.00	1,897.00	
	- เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่องลอย ขนาด 220V 20A	8.000	ชุด	100.00	800.00	30.00	240.00	1,040.00	
	- ท่อลมอลูมิเนียมพอยล์ Ø 10 นิ้ว(ต่อกับพัดลมดูดอากาศ)	10.000	เมตร	151.90	1,519.00	4.50	45.00	1,564.00	
	- ไฟฉุกเฉิน	1.000	ชุด	1,661.68	1,661.68	495.00	495.00	2,156.68	

เอกอัครราชทูต

13 มิถุนายน 2568 13:18:30

(นายเอกอัครราชทูต ไทยองชวา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเอกอัครราชทูต ไทยองชวา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แท่งกรวด 5/8 นิ้ว ยาว 10 ฟุต	1.000	ชุด	279.00	279.00	0.00	0.00	279.00	
	- เสาคอนกรีตอัดแรง(เสาไฟฟ้า) สูง 8.00 เมตร	2.000	ต้น	1,560.00	3,120.00	678.00	1,356.00	4,476.00	
	- ชุดเหล็ก 7 ช่อง 5 มม.	3.000	ชุด	221.00	663.00	66.00	198.00	861.00	
	- ลูกเหล็ก	12.000	ลูก	12.00	144.00	0.00	0.00	144.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	16,574.25	85,826.41	4,784.50	27,936.00	113,762.41	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,715,681.73	

เอกอัครราชทูต

13 มิถุนายน 2568 13:18:30

(นายเอกอัครราชทูต ดอนธงชา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพงศ์ปณต แสงงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน(คสล.)1 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(ค.ส.ล.) 1 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หนองไฮ อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	13 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	217,800.00	0.00	217,800.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู	40,600.00	0.00	40,600.00	
3	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	11,000.00	0.00	11,000.00	
4	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 2,000 ลิตร	18,180.00	0.00	18,180.00	
5	ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 400 วัตต์	15,040.00	0.00	15,040.00	
รวมค่าก่อสร้าง				302,620.00	

เอกอัครม ดอนรงขวา

13 มิถุนายน 2568 13:25:53

(นายเอกอัครม ดอนรงขวา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

พ. ๕๓
(นายพงศ์ปณต แสงงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

๑. ๕๓๖
(นายวิชรินทร์ เรืองศรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน(คสล.)1 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(ค.ส.ล.) 1 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองไฮ อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
6	พัดลมระบายอากาศ ขนาด 10 นิ้ว	11,550.00	0.00	11,550.00	
7	ม่านปรับแสงแบบกรองแสง	30,256.00	0.00	30,256.00	
8	ฉากกันห้อง(พาติชั่น)	36,000.00	0.00	36,000.00	
9	เก้าอี้รับรอง(สำหรับประชาชน)	21,440.00	0.00	21,440.00	
รวมค่าก่อสร้าง				401,866.00	

เอกอัครม ดอนรงขวา
13 มิถุนายน 2568 13:25:53

(นายเอกอัครม ดอนรงขวา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพงศ์ปณต แสงงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน(คสล.)1 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(ค.ส.ล.) 1 ชั้น					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองไฮ	อำเภอ	เมืองอุดรธานี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มิถุนายน 2568				

(เอกอาคม ดอนธงขวา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วชิรินทร์ เรืองศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(พงศ์ปณต แสงงาม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมณฑริยา นามล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

(นายเวียงชัย พิมพ์วาปี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน(คสส.)1 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(คสส.) 1 ชั้น
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองไฮ อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู		รวม					217,800.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู		รวม					40,600.00	
3	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร		รวม					11,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 401,866.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกอัครม ดอนธงขวา
 13 มิถุนายน 2568 13:20:56


 (นายเอกอัครม ดอนธงขวา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายพงศ์ปณต แสงงาม)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ


 (นายวัชรินทร์ เรืองศรี)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน(คสล.)1 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(คสล.) 1 ชั้น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 2,000 ลิตร		รวม					18,180.00	
5	ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 400 วัตต์		รวม					15,040.00	
6	พัดลมระบายอากาศ ขนาด 10 นิ้ว		รวม					11,550.00	
7	ม่านปรับแสงแบบกรองแสง		รวม					30,256.00	
8	ฉากกันห้อง(พาติชั่น)		รวม					36,000.00	
9	เก้าอี้รับรอง(สำหรับประชาชน)		รวม					21,440.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								401,866.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 401,866.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกอัครม ดอนธงชา
13 มิถุนายน 2568 13:20:56

(นายเอกอัครม ดอนธงชา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพงษ์ภนต์ แสงงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู								
	1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด26,000บีทียู	6.000	เครื่อง	36,300.00		0.00	0.00	217,800.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	-	-	36,300.00	217,800.00	0.00	0.00	217,800.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู								
	2.1 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด15,000บีทียู	2.000	เครื่อง	20,300.00		0.00	0.00	40,600.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู	-	-	20,300.00	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	
3	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร								
	3.1 ถังน้ำ	1.000	ใบ	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
	รวมค่าถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	-	-	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	

เอกอัครราชทูต ดอนจงชวา

13 มิถุนายน 2568 13:20:56

(นายเอกอัครราชทูต ดอนจงชวา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพงศ์ปณต แสงงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 2,000 ลิตร								
	4.1 ถังบำบัดน้ำเสียขนาด2,500ลิตร	2.000	ใบ	9,090.00		0.00	0.00	18,180.00	
	รวมค่าถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 2,000 ลิตร	-	-	9,090.00	18,180.00	0.00	0.00	18,180.00	
5	ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 400 วัตต์								
	5.1 ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่400วัตต์	1.000	เครื่อง	15,040.00		0.00	0.00	15,040.00	
	รวมค่าปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 400 วัตต์	-	-	15,040.00	15,040.00	0.00	0.00	15,040.00	
6	พัดลมระบายอากาศ ขนาด 10 นิ้ว								
	6.1 พัดลมระบายอากาศขนาด10นิ้ว	3.000	เครื่อง	3,850.00		0.00	0.00	11,550.00	
	รวมค่าพัดลมระบายอากาศ ขนาด 10 นิ้ว	-	-	3,850.00	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	

เอกอัครราชทูต ดอนรงชวา

13 มิถุนายน 2568 13:20:56


(นายเอกอัครราชทูต ดอนรงชวา)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายพงศ์ปณต แสงงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	ม่านปรับแสงแบบกรองแสง								
	7.1 ม่านปรับแสงแบบกรองแสง	48.800	บาท/ตาราง	620.00		0.00	0.00	30,256.00	
	รวมค่าม่านปรับแสงแบบกรองแสง	-	-	620.00	30,255.99	0.00	0.00	30,256.00	
8	ฉากกันห้อง(พาติชั่น)								
	8.1 ฉากกันห้อง(พาติชั่น)	18.000	บาท/ชุด	2,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
	รวมค่าฉากกันห้อง(พาติชั่น)	-	-	2,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
9	เก้าอี้รับรอง(สำหรับประชาชน)								
	9.1 เก้าอี้รับรอง	4.000	บาท/ชุด	5,360.00		0.00	0.00	21,440.00	
	รวมค่าเก้าอี้รับรอง(สำหรับประชาชน)	-	-	5,360.00	21,440.00	0.00	0.00	21,440.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

เอกอัครราชทูต ดอนรงขวา

13 มิถุนายน 2568 13:20:56

(นายเอกอัครราชทูต ดอนรงขวา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพงศ์ปณต แสงงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายวัชรินทร์ เรืองศรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน